

Waar kom je asbest tegen? (1)

- ArboTechniek-bedrijven komen asbest onder andere tegen in oudere installaties en gebouwen (van vóór 1994). Denk hierbij aan:
 - plafond- en wandplaten (algemeen, maar vaak ook in technische ruimten en schachten)
 - vloerplaten en -bedekking
 - vloeren van asbestcement
 - dakbedekking
 - pakkingen
 - branders, kleppen
 - vlamschotten
 - isolatiemateriaal rondom verwarmingspijpen, leidingen en kabels

Waar kom je asbest tegen? (2)

ArboTechniek-bedrijven komen asbest onder andere tegen in oudere installaties en gebouwen (van vóór 1994). Denk hierbij aan:

- spuitasbest als isolatie van een (metalen) gebouwconstructie
- rookgaskanalen (bij kachel of CV-installatie)
- gas-, water- en rioolleidingen
- dakgoten
- mantelbuizen
- ontluchtingskanalen
- afdichtkoord (bijv. afdichting schoorstenen, kachelruitjes en -deurtjes, in CV-ketels, gashaarden en allesbranders)
- brandwerend board (bijv. onder CV-ketels, wanden CV-kast, verdeelkast, plafonds, trapbeschot)



Risicovolle situaties

Bij werkzaamheden in of aan gebouwen van vóór 1994 (renovatie, sloop) bestaat het risico van blootstelling aan asbest. Wees extra alert in de volgende situaties:

- Verwijderen van asbest onder risicoklasse 1;
- Betreden van ruimten met een verhoogde kans op blootstelling aan asbest.

Asbestverwijdering – asbestinventarisatie rapport

- Voor de start van het project moet een opdrachtgever een asbestinventarisatie rapport laten opstellen door een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf.

- Hier in staat of er asbest aanwezig is, hoeveel, waar en om wat voor asbest het gaat.

Asbestinventarisatie – uitzonderingen

Voor een aantal werkzaamheden is een asbestinventarisatierapport niet verplicht. ArboTechniek-bedrijven mogen de volgende werkzaamheden zelf doen:

- Verwijderen van asbesthoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen (voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet);
- Verwijderen van geklemde vloerplaten met asbest onder verwarmingstoestellen;
- Verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren,
- Verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit procesinstallaties of verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 kilowatt;
- Verwijderen van complete apparaten met asbest.

* Zie voor uitzonderingen de arbocatalogus in hoofdstuk 3.2, 4.3 en 4.4..