

Risico's bij werken op een rolsteiger

- Van hoogte vallen;
- Door een opening van een werkvloer vallen;
- Getroffen worden door vallende voorwerpen;
- Omvallen van een rolsteiger door onvoldoende verankering;
- Omvallen door windbelasting;
- Bezwijken van een rolsteiger ten gevolgen van overbelasting of verkeerde montage

Houd bij het opstellen van de verplaatsbare rolsteiger rekening met de volgende punten:

- Controleer de conditie van de steigeronderdelen (leuningframes, schoren, wielstaanders, platformen).
- Alle onderdelen dienen periodiek (jaarlijks) door een deskundig persoon geïnspecteerd te worden.
- Bouw de rolsteiger volgens de montage instructie op.
- Bouw de rolsteiger met 2 personen op en af. Draag hierbij veiligheidsschoenen (S3).
- Zorg dat de ondergrond waarop de hoogwerker staat aan de voorwaarden voldoet (link naar voorwaarden ondergrond).
- Stel de steiger op veilige afstand van bovengrondse leidingen op.
- Borg de wielen van de rolsteiger.
- Leg de werkvloeren van de rolsteiger helemaal dicht.
- Werkvloeren zijn ontworpen voor lichte werkzaamheden.
- Wanneer de rolsteiger buiten staat, bouw niet hoger dan 8 meter.
- Wanneer de rolsteiger binnen staat, bouw niet hoger dan 12 meter.
- Wanneer de rolsteiger buiten hoger dan 8 meter en binnen hoger dan 12 meter opgebouwd is, veranker de rolsteiger.
- Wanneer de steiger 3x zo hoog is als dat hij breed is, gebruik stabilisatoren of basisverbreeders.
- Wanneer er in slecht lichtomstandigheden wordt gewerkt, zorg voor voldoende verlichting.
- Wanneer er met elektrische apparaten wordt gewerkt, aard de rolsteiger.

Voordat je de verplaatsbare rolsteiger gebruikt, moet je alle onderstaande stellingen met 'ja' kunnen beantwoorden:

- Ik ben 18+. Ben ik dat niet? Dan werk ik onder deskundig toezicht.
- Ik heb de steiger visueel gecontroleerd.
- Ik heb gecontroleerd dat de wielen zijn vergrendeld.
- De windkracht is niet groter dan 6.

- Ik heb een afzetting rondom het werkgebied geplaatst.

Houd tijdens het gebruik van de verplaatsbare rolsteiger rekening met de volgende punten:

- Sta niet op de schoren.
- Houdt de steiger schoon.
- Beklim de steiger via de binnenzijde en maak ik gebruik van vloerluiken en werkvloeren.
- Houd je handen vrij tijdens het klimmen.
- Sluit de luiken van de werkvloer nadat je boven ben aangekomen.
- Zet geen opstapje, trap en/of ladder neer op de rolsteiger.
- Wanneer de rolsteiger verplaatst wordt, staan er geen mensen, zorg dat de rolsteiger vrij is van collega's, materialen en/of gereedschappen en controleer of de ondergrond waarover je hem gaat verplaatsen vlak is.
- De rolsteiger is niet bedoeld als toegang tot andere constructies.
- Aan de rolsteiger mogen geen hijs- en hefmiddelen worden bevestigd.

Voorwaarden voor de ondergrond:

- Ondergrond moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn.
- Wanneer de grond in de buurt van een ontgraving of geroerd is, heb ik het dragende oppervlak van de wielen en stabilisatoren vergroot met rijplaten/planken of met stalen u-profielen?
- De rolsteiger mag maximaal 1% scheefstand vertonen.